




平面図




田式配列のため、ユニット外側連結は内側連結に変更


ユニット連結部縦目地詳細図




平面断面图



CC' 断面图



BB' 断面图



### ■油水分離槽仕様表

規格名称		1800×5900×1800H 田式4槽			
適応管サイズ		塩ビ管 VU-200			
流入管底高		槽内底→1500H			
流出管底高		槽内底→1500H			
有効容量 (m3)	第1槽	7.897		(m3)	
	第2槽	7.897		(m3)	
	第3槽	7.897		(m3)	
	第4槽	7.897		(m3)	
	合 計	31.59		(m3)	
重量 (kg)	ユニット (ACDF)		4基	5905	計23620
	ユニット (BE)		2基	5157	計10314
	スラブ版		4枚	2688	計10752
合 計		44686 (kg)			
φ600角枠丸蓋		4枚		(T-25)	
連結用金物類		一式		(ボルト/ナット)	
コーキング剤		27本		(現場にてコーキング要)	
高さ調整樹		別途協議		(要・不要・指定H )	
荷渡し		車上渡し		(現場にてクレーン要)	
その他		吊り金物・バッキン類一式			

特 記

花沢建材工業株式会社

图 名	图 1-1-1
-----	---------

油水分離槽 AQ185918

1800 × 5900 × H1800 田式4槽

縮尺

1/55

图面 No.

0304-2025

製	圖
---	---