



製品図


平面図




断面図



継手部



側面図







設計条件

コンクリート設計基準強度	c _k =40N/mm ²	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	c _a =14N/mm ²	
鉄筋許容引張応力強度	s _a =160N/mm ²	
活荷重	T-25	
土被り	最小 0.20m	最大 3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=24.5kN/m ³	
土の単位体積重量	=18.0kN/m ³	
土圧係数	K ₀ = 0.50	
製品参考重量	1760kg	

特記

配筋図

平面図



記号	径 mm	長さ mm	本数	1本当りの 質量 Kg	質量 Kg
	D10	670	1	0.38	0.38
	D10	670	2	0.38	0.76
	D10	670	1	0.38	0.38
	D10	770	16	0.43	6.88
	D10	1790	32	1.00	32.00
	D10	770	16	0.43	6.88
	D10	770	32	0.43	13.76
	D10	310	32	0.17	5.44
	D10	790	2	0.44	0.88
	D10	790	2	0.44	0.88
	D10	1928	20	1.08	21.60
				D10	89.84 Kg
総重量					89.84 Kg
製品参考重量 1760 Kg コンクリート体積 0.70 m ³					

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名 ボックスカルバート(600x600x2000)構造図

縮尺 1/30 図面 0612-2021 承認 花沢 製図 寺戸