




断面図



側面図




継手部




() 内側壁寸法

断面図



側面図




記号	径 mm	長さ mm	本数	1本当りの質量 Kg	質量 Kg
S1	D10	1770	16	0.991	15.856
F1	D6	1890	8	0.471	3.768
				D6	3.765 Kg
				D10	15.856 Kg
				総重量	19.624 kg
製品参考重量 700 Kg コンクリート体積 0.28 m ³					

設計条件

コンクリート設計基準強度	ck=40N/mm ²	
コンクリート許容曲げ圧縮応力強度	ca=14N/mm ²	
鉄筋許容引張応力強度	sa=160N/mm ²	
活荷重	T-25	
土被り	最小	最大
	0.20m	3.00m
鉄筋コンクリート単位体積重量	c=24.5kN/m ³	
土の単位体積重量	=18.0kN/m ³	
土圧係数	K ₀ = 0.50	
製品参考重量	700kg	

鉄筋詳細図 S=1/15



特記

止水ゴム 15x13
L=1.56(m) 1本あたり

花沢建材工業株式会社

TEL 0479-86-3741 FAX 0479-86-5500

図名

ボックスカルバート(300x300x2000)スポンジ付き

縮尺

1/15

図面

0306-2016

製図

